

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.2008/08/01, č.25/2008
zo dňa 7.8.2008

I. Úvod

Tento dodatok bol vypracovaný z dôvodu, že počas realizácie zmluvy o dielo č.2008/08/01, č.25/2008 zo dňa 7.8.2008 vznikla potreba upraviť niektoré náležitosti zmluvy, ktoré vyplývali:

- a) z uzatvorenej zmluvy o dielo č.20080916123341 o realizácii vodovodnej prípojky a preložky meradla zo dňa 16.9.2008 s výlučným zhotoviteľom – VVS, a.s. Košice, na základe ktorej boli zo zmluvy o dielo č.2008/08/01, č.25/2008 vylúčené z rozpočtu vodovodnej prípojky položky 29, 30, 33 a 34 pre vlastné napojenie vodovodnej prípojky na hlavný rozvod vody v celkovej sume 7 349,25 Sk bez DPH a posunutý termín realizácie zmluvy na 30.10.2008,
- b) z rešpektovania požiadavky projektanta na zabránenie poklesu teploty v miestnosti garáže pod + 5 °C, ktorú rieši objednávatel inštaláciou automatickej tepelnej izolácie vyhrievacieho kábla v ponukovej cene 14 515,- Sk bez DPH,
- c) z potreby demontovania hliníkovej konštrukcie stropu vo foyer, pri inštalovaní vnútorného rozvodu vody a jeho výmena novým podhľadom v ponukovej cene 44 308,75 Sk bez DPH.

II. V súlade s Článkom X. Záverečné ustanovenie, bodu 10.2. Zmluvy o dielo č.2008/08/01, č.25/2008 zo dňa 7.8.2008, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách a doplnkoch:

1. Článok II. Predmet plnenia sa za bod b) doplní nový odsek, ktorý znie:

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v objekte na ulici Československej armády 20 v Košiciach

- zhotoviť kazetový strop rigips vo foyer, na základe predloženej ponuky, ktorá tvorí prílohu č.1 tohto dodatku;
- dodať a namontovať vyhrievací automat pre vodovodné potrubie v garáži, na základe predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č.2 tohto dodatku.

2. Článok III. Cena diela a platobné podmienky, v bode 1. sa pôvodné znenie nahrádza novým a znie:

1. Cena diela je určená dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne: (ďalej len „cena diela“).

Cena diela: 291 284,55 Sk bez DPH.

(slovom: dvestodevätstajedentisícdeväťstoosemdesiatštyri)

3. Článok IV. Doba a miesto plnenia bod 1 prvá veta pôvodné znenie sa nahrádza novým a znie:

1. Doba plnenia je dohodnutá nasledovne:

Ukončenie: 31. 10. 2008

4. Ostatné časti Zmluvy o dielo č.2008/08/01, č.25/2008 zo dňa 7.8.2008 zostávajú nezmenené,


5. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.2008/08/01, č.25/2008.


6. Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 ks dostane objednávatel a 1 ks zhotoviteľ.

V Košiciach, dňa 19.9.2008


Peter Nagy
za zhotoviteľa

 **LK**
s.r.o.
trade
STAVEBNĽO-OBCHODNÁ
SPOLOČNOSŤ
Svätoplukova 6
040 01 Košice


I V E S
Organizácia pre informatiku
verejnej správy
041 18 KOŠICE
Čs. armády 20


Ing. Stanislav Blaško
za objednávatela

PFEK 19.9.2008



Odberať: IVEŠ Košice
 Projektant: Ing. Ladislav Mikolaj
 Dodávateľ: LK TRADE, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. A. Rohárová
 JKSO:

Stavba : Prekladka pre IVEŠ Košice
 Objekt : Podhrad

Dátum:

LK TRADE, s. r. o., Svätoplukova **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	---------	---------------------	------------------------	------------------	---------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV**76 - KONŠTRUKCIE****763 - Konštrukcie - drevosťavby**

1	763	76321-11281	Sadrokarton RIGIPS jedn. opláštene RB 12,5 mm,	6,800	bm	665,00	4 522,00		0,20944		19
2	763	76323-1103	Podhrad RIGIPS kazetový strop železobetónový upevnenie na závesoch	39,690	m2	780,00	30 958,20		0,70847		19
3	763	76321-11282	Sadrokarton RIGIPS jedn. opláštene	1,000	kpl	2 200,00	2 200,00				
výdajňa stravy 600,- jedáleň 1600,-											
763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :				37 680,20			37 680,20		0,91791		

PRÁCE A DODÁVKY M**M21 - 155 Elektromontáže**

32	921	21020-0056d83	Dem-svietidlo žiarovkové stropné	4,000	kus	117,50	470,00				19
33	921	21020-3203-83	Svietidlo žiarovkové stropné, nástenné, montáž	3,000	kus	147,00	441,00				19
3	MAT	541 3A9001	Svietidlo žiarovkové do podhladu	3,000	kus	850,00					19
65	921	21029-2041	Preskušanie svetiel, zásuvkového okruhu, spravidzkovanie	3,000	kus	50,00	150,00	2 550,00			19
66	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	3,000	m	13,60	40,80				19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				3 651,80				3 651,80	0,01095		

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**Demontáž podhladov z plechu FEAL**

4	767	76713-1801		36,000	m2	75,00	2 976,75				19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				2 976,75			2 976,75		0,873		

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

44 308,75
 Rozpočet celkom :

44 308,75

Príloha č. 2 k dodatku č.1

Odberať: IVES Košice
 Projektant:
 Dodávateľ: LK TRADE, spol. s r.o. Košice

Spracoval: Ing. A. Rohárová
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :Prekladka vodomernu pre objekt IVES
 Objekt : Vyhrievanie potrubia - nainiac práce

LK TRADE, s.r.o.,Svätoplukova 6,KE **Prehľad rozpočtových nákladov v SK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
AUTOMAT													
14.			1 PPC-10 vyhrievací kábel 10m	1,00	ks	2955,00		2 955,00	2 955,00				
15.			AL / 50 fixačná páska Ks	1,00	ks	420,00		420,00	420,00				
16.			ETV-/1999 termostat	1,00	ks	3180,00		3 180,00	3 180,00				
17.			ETF-94/99 intererový snímač	1,00	ks	970,00		970,00	970,00				
18.			Istič z prírodovým chr.: 10A-0,03A	1,00	ks	1717,00		1 717,00	1 717,00				
19.			P55 Skatúľa 130x130x 74/10 pr.	2,00	ks	188,00		376,00	376,00				
20.			P55 Skatúľa 180x140x 88/10 pr.	1,00	ks	233,00		233,00	233,00				
21.			P55 svorkovnica rozbočovacia 4x4mm	1,00	ks	92,00		92,00	92,00				
22.			Kábel CXYK 3x1,5	8,00	ks	18,00		144,00	144,00				
23.			montáž vyhrievacieho kábla	10,000	m	139,00	1 390,00		1 390,00				
24.			montáž rozvodnej krabice	3,000	ks	201,00	603,00		603,00				
25.			zapojenie prívodu na prírodový chránič	2,000	ks	74,00	148,00		148,00				
26.			zapojenie termostatu s teplomerom	1,000	ks	430,00	430,00		430,00				
27.			nastavenie regulácie	1,000	hod	657,00	657,00		657,00				
			Spolu			10 087,00	3 228,00		13 315,00				
IZOLÁCIE													
28.			Montáž tepelnej izolácie	8,000	m	50,00	400,00		400,00				
29.			Tepel. Izolácia Nobasil skruz DN 60	8,000	m	100,00		800,00	800,00				
			Spolu			400,00	400,00		800,00				
			Spolu za rozpočet bez DPH						14 515,00				