

Zmluva o dielo č. 981/09 Evid.č. 79/2008/237
na dodávku mobilných a doplnujúcich stacionárnych
policových regálov v Štátnom archíve v Nitre, pobočka
Komárno,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **SR - MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
zastúpený: Ing. Ivanom Gočom, riaditeľom odboru správy
nehnutel'ného majetku a investičnej výstavby sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zastúpený vo veciach technických: Ing. arch. Františkom Žákom
IČO : 00151866
DIČ: SK 2020571520
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú: 7000180023/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **PROMAN s r.o.**
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
zastúpený: p. Ing. Jozefom Madrom, konateľom spoločnosti
IČO : 36300551
IČ DPH: SK 2020181955
Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín
Odd.: Sro, Vložka číslo: 10474/R
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s..
č. ú.: 5801417001/5600

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I
Predmet zmlúvy

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje dodať mobilný regálový systém a vykonať jeho montáž podľa technickej špecifikácie diela uvedenej v článku II tejto zmlúvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie tohto diela dohodnutú cenu. Dodávka a montáž diela zahŕňa tieto činnosti:

PRO
S.R.O. MAN

- projekt regálov
- dodávka zariadenia
- oceľová konštrukcia prestaviteľného zavesovacieho regálového systému DIMAX
- konštrukcia podvozkov , koľajníc a nášlapných klinov
- posuvné opierky – pre miestnosť č.117, 200ks, výška 200mm
pre miestnosť č.118, 450ks, výška 350mm
- sklopné police na čelá mobilných regálov – pre miestnosť č.117, 4ks
pre miestnosť č.118, 2ks
- magnetické obaly na každý čelný plech formát A4
- montáž koľajníc a nášlapných klinov
- montáž delítok a sklopných políc
- montáž podvozkov a regálov
- montáž bezpečnostných tabuliek
- preberací protokol s technickou správou
- certifikát

Článok II

Technická špecifikácia diela

1. Policové regále

Regál DIMAX je vyrobený ako stavebnicový, závesný, umožňujúci ľahkú montáž i demontáž. Špeciálny spoj rámu /stĺpu/ s nosníkom zaisťuje stabilitu regálu bez použitia zvislého zavetrovania. Vyhotovenie regálov umožňuje výškovú prestaviteľnosť po 25 mm. Na regáloch je namontovaná vrchná polica slúžiaca na zachytávanie prachu a ochrana proti sálavému teplu od osvetlenia.

Povrchová úprava je zinkový plech.

2. Podvozky policových regálov

Podvozky sú vyrobené zo zvarovaných oceľových profilov. Pohybujú sa po vodiacich a hladkých koľajach na oceľových kolesách, ktorých pohon je zabezpečovaný mechanickým prevodom cez ovládacie koleso na čelnej strane podvozku. Podvozky sa pohybujú na koľajach namontovaných na podlahu s nášlapnými klinmi. Čelná a zadná strana regála na podvozkoch je zapechovaná. Na vybraných čelných plechoch sa namontujú sklopné police. Na každom čelnom plechu sú štandardne dodávané magnetické obaly na dokumenty formátu A4. Ponuka obsahuje aj posuvné opierky na policiach.

Povrchová úprava: podvozky prášková farba šedá RAL 7016

koľaje a nášlapné klíny prášková farba šedá RAL 7016

čelné a zadné oplechovanie prášková farba šedá RAL 7016

sklopné police prášková farba šedá RAL 7016

3. Technické parametre

Miestnosť č.117

Technické parametre regály A - na podvozkoch

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Výška s podvozkom	2660 mm
Ovládanie podvozkov	ručné mechanické
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 2x520mm+10mm

Technické parametre regály B - na podvozkoch

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Výška s podvozkom	2660 mm
Ovládanie podvozkov	ručné mechanické
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 830mm

Technické parametre regál B - stacionárny

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 820mm

Technické parametre regály C - stacionárne

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 420mm

Technické parametre regál D - stacionárny

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 520mm

Technické parametre regál E - stacionárny

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 520mm

Technické parametre regál F - stacionárny

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80kg/bm
Nosnosť krycích políc	33kg/bm

Hĺbka regálov je 820mm

Kapacita miestnosti č.117 – 1648 bm ukladacích políc

Miestnosť č.118

Technické parametre regály A - na podvozkoch

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	24+1 protiprachová
Výška s podvozkom	2260 mm
Ovládanie podvozkov	ručné mechanické
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80 kg/bm
Nosnosť krycích políc	33 kg/bm
Svetlosť medzi policami	70mm

Hĺbka regálov je 2x520mm+10mm

Handwritten signature or initials

Handwritten mark

Technické parametre regály B - na podvozkoch

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Výška s podvozkom	2260 mm
Ovládanie podvozkov	ručné mechanické
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80 kg/bm
Nosnosť krycích políc	33 kg/bm

Hĺbka regálov je 2x520mm+10mm /1 regál hĺbka 530mm/

Technické parametre regál A - stacionárny

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	24+1 protiprachová
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80 kg/bm
Nosnosť krycích políc	33 kg/bm
Svetlosť medzi policami	70mm

Hĺbka regálov je 2x520mm

Technické parametre regály B - stacionárne

Výška stĺpov	2500 mm
Počet políc	8+1 protiprachová
Výška s podvozkom	2260 mm
Ovládanie podvozkov	ručné mechanické
Prestaviteľnosť políc	po 25mm
Nosnosť ukladacích políc	80 kg/bm
Nosnosť krycích políc	33 kg/bm

Hĺbka regálov je 520mm

Kapacita miestnosti č.118 – 1059,2 bm ukladacích políc

Kapacita spolu 2707,2 bm ukladacích políc

4. Technické riešenie

Regály A

2 ks podvozkov s 3 stĺpcami o šírke 1030 mm a s 1 stĺpcom o šírke 1330 mm
1ks stacionárny regál so 4 stĺpcami o šírke 1030 mm.

Regály B

5 ks podvozok s 3 stĺpcami o šírke 1030 mm a s 1 stĺpcom o šírke 1330 mm

Hĺbka podvozku s regálmi je 1050mm

1 ks podvozok s 3 stĺpcami o šírke 1030 mm a s 1 stĺpcom o šírke 1330 mm

Hĺbka podvozku s regálmi je 530mm

1ks stacionárny regál s 2 stĺpcami o šírke 1030 mm a s 2 stĺpcami o šírke 1230mm

1ks stacionárny regál s 3 stĺpcami o šírke 1230 mm a s 1 stĺpcom o šírke 1530mm

Hĺbka regálov je 520mm

Článok III Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodávku a montáž mobilného a stacionárneho policového regálového systému do 6 týždňov odo dňa podpísania zmluvy zmluvnými stranami.
2. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje zabezpečiť stavebnú pripravenosť priestorov na dodávku a montáž predmetu zmluvy, a to 3 dni pred zhotoviteľom oznámeným termínom montáže. K tomuto termínu budú priestory montáže vyprázdnené a vyčistené.
4. Dodávka materiálu potrebného na montáž diela bude uskutočnená nákladnými autami na náklady zhotoviteľa na miesto plnenia zmluvy uvedené v bode 2. tohto článku.
5. Podmienkou včasného zhotovenia diela v termíne podľa bodu 1. tohto článku je spoluúčasť objednávateľa a splnenie záväzku objednávateľa dohodnutého podľa bodu 3. tohto článku.

Článok IV Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela podľa Článku I tejto zmluvy v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume

	86833,- €
DPH 19 % =	16498,27€
spolu =	103331,27€

slovom jednototritisíctristotridsaťjeden eur a dvadsaťsedem centov

12.11.2017

1/21

v cene za dielo uvedenej v bode 1. tohto článku je zahrnutý celý rozsah dodávok a montáží podľa Článku I tejto zmluvy o dielo.

Článok V Platobné podmienky

1. Cena za predmet diela bude uhradená na základe faktúry doručenej zhotoviteľom objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela v lehote podľa bodu 2. tohto článku.
2. Úhrada faktúry za zhotovenie diela bude zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ sa zaväzuje faktúru za zhotovenie diela vystaviť a doručiť objednávateľovi do 30 dní po prevzatí diela objednávateľom.
3. Lehota splatnosti faktúry bola vzájomne dohodnutá na 60 dní.

Článok VI Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu špecifikovanému v článku I tejto zmluvy zaplatením dohodnutej ceny za zhotovenie diela podľa bodu 1. článku IV zmluvy.

Článok VII Podmienky montáže

1. Objednávateľ umožní montážnemu personálu zhotoviteľa prístup do hygienických zariadení v objekte objednávateľa uvedenom v bode 2. Článku III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ umožní zamestnancom zhotoviteľa pripojenie elektrického náradia na elektrickú sieť a zabezpečí osvetlenie priestorov montáže.
3. Technický dozor investora bude vykonávať Ing. arch. František Žák, zamestnanec odboru ekonomiky verejnej správy sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok VIII Odovzдание a prevzatie diela

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom bude uvedené, že zhotoviteľ predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ tento preberá bez väd a nedorobkov.

Handwritten signature

Handwritten mark

Článok IX Záručná doba

Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na dielo päť rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

2. Zárukou sa rozumie ručenie za akosť (t.j. použitý materiál a dielenskú výrobu) a ručenie za vykonanie montáže.

Článok X Zmluvné sankcie

1. Ak zhotoviteľ nedodá dielo v lehote uvedenej v bode 1. článku III tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odovzdania diela.
2. Ak objednávateľ nezabezpečí stavebnú pripravenosť priestorov na dodávku a montáž predmetu zmluvy v termíne podľa bodu 3. článku III tejto zmluvy, termín odovzdania diela sa predĺži o počet dní, o ktoré bol objednávateľ v omeškaní so splnením termínu zabezpečenia stavebnej pripravenosti priestorov na dodávku a montáž predmetu zmluvy.
3. V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu uvedenú v bode 3. článku V tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania platby.

Článok XI Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ dostanú dva rovnopisy.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

áto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpísali.

6. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvorí výkres rozmiestnenia regálov.

V Bratislave 26.10.07

V Novom Meste nad Váhom

Za objednávateľa:

Ministerstvo vnútra SR
SEKCIA EKONOMIKY
Odbor správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby
Pribinova 2
912 72 Bratislava

- 2 -

.....
Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Za zhotoviteľa:

PRO **MAN**
s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom

.....
Ing. Jozef Madro
konateľ

PROMAN s.r.o.

.....