

Zmluva o dielo č. 985/10MR/2009 Evič. č. 90/2009/237
na dodávku mobilných a doplňujúcich stacionárnych regálov
v Štátom archíve v Bratislave, pobočka Šaľa,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: SR - MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2
812 72 Bratislava
zastúpený: Ing. Ivanom Gočom, riaditeľom odboru správy
nehnutelného majetku a investičnej výstavby sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zastúpený vo veciach technických: Ing. arch. Františkom Žákom
IČO : 00151866
DIČ : SK 2020571520
bankové spojenie: Štátна pokladnica
č. ú: 7000180023/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : PROMAN, s.r.o.
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
zastúpený: Ing. Jozefom Madrom, konateľom spoločnosti
IČO : 36300551
IČ DPH: SK 2020181955
Zapsaný v OR Okresného súdu Trenčín
Odd.: Sro, Vložka číslo: 10474/R
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
č. ú.: 5801417001/5600

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I
Predmet zmluvy

Toto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje dodať mobilný regálový systém a vykonať jeho montáž podľa technickej špecifikácie diela uvedenej v Článku II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie tohto diela dohodnutú cenu. Dodávka a montáž diela zahŕňa tieto činnosti :



projekt regálov

dodávka zariadenia

- oceľová konštrukcia prestaviteľného zavesovacieho regálového systému DIMAX
- konštrukcia podvozkov, kolajníc a nášlapných klinov
- posuvné opierky 20x27cm - 30ks
- posuvné opierky 71x50cm - 15ks
- posuvné opierky 30x35cm - 40ks
- magnetické obaly A4 na každom čelnom plechu
- sklopné police na celá mobilných regálov - 1ks do každej miestnosti
- montáž kolajníc a nášlapných klinov
- montáž delítok a sklopných políc
- montáž podvozkov a regálov
- montáž bezpečnostných tabuľiek
- preberací protokol s technickou správou
- certifikát

Článok II Technická špecifikácia diela

1. Policové regály

Regál DIMAX je vyrobený ako stavebnicový, závesný, umožňujúci ľahkú montáž i demontáž. Špeciálny spoj rámu (stĺpu) s nosníkom zaistuje stabilitu regálu bez použitia zvislého zavetrovania. Vyhotovenie regálov umožňuje výškovú prestaviteľnosť po 25 mm. Na regáloch je namontovaná vrchná polica slúžiaca na zachytávanie prachu a ochrana proti sálavému teplu od osvetlenia.

Povrchová úprava je zinkový plech.

2. Podvozky policových regálov

Podvozky sú vyrobené zo zvarovaných oceľových profilov. Pohybujú sa po vodiacich a hladkých kolajach na oceľových kolesách, ktorých pohon je zabezpečovaný mechanickým prevodom cez ovládacie koleso na ďalnej strane podvozku. Podvozky sa pohybujú na kolajach namontovaných na podlahu s nášlapnými klinmi. Čelná a zadná strana regála na podvozkoch je zaplechovaná. Na vybraných čelných plechoch sa namontujú sklopné police. Na každom čelnom plechu sú štandardne dodávané magnetické obaly na dokumenty formátu A4. Ponuka obsahuje aj posuvné opierky na policiach.

Povrchová úprava

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - podvozky | prášková farba šedá RAL 7016 |
| - kolaje a nášlapné kliny | prášková farba šedá RAL 7016 |
| - čelné a zadné oplechovanie | prášková farba šedá RAL 7016 |
| - sklopné police | prášková farba šedá RAL 7016 |

Technické parametre

Miestnosť č. M102 – stacionárne

výška stĺpov	2500 mm	- skriň. výška 2,2 m
počet políc	8 + 1 protiprachová	
prestaviteľnosť políc	po 25 mm	
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm	
nosnosť krycích políc	33 kg / bm	
kapacita miestnosti č. M102	27,2 bm ukladacích políc	

Miestnosť č. M103 – stacionárny

výška stĺpov	2000 mm
počet políc	6 + 1 protiprachová
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

Miestnosť č. M103 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 / 1170 mm
počet políc	6 + 1 protiprachová, 5 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2160 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M103	144 bm ukladacích políc
------------------------------------	--------------------------------

Miestnosť č. M104 – stacionárny

výška stĺpov	2000 / 1375 mm
počet políc	6 + 1 protiprachová, 5 + 1 protiprachová
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

Miestnosť č. M104 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 / 1375 / 1170 mm
počet políc	6 + 1 protiprachová, 5 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	4 + 1 protiprachová
ovládanie podvozkov	2160 mm
prestaviteľnosť políc	ručné mechanické
nosnosť ukladacích políc	po 25 mm
nosnosť krycích políc	80 kg / bm
	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M104	127,2 bm ukladacích políc
------------------------------------	----------------------------------



Miestnosť č. M108 – na podvozkoch

výška stĺpov	2350 / 1170 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová, 5 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2510 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm
kapacita miestnosti č. M108	120 bm ukladacích políc

Miestnosť č. M109 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 / 1800 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová, 5 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2660 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M109	120 bm ukladacích políc
------------------------------------	--------------------------------

Miestnosť č. M112 – stacionárny

výška stĺpov	2000 mm
počet políc	6 + 1 protiprachová
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

Miestnosť č. M112 – na podvozkoch

výška stĺpov	2000 / 1375 mm
počet políc	6 + 1 protiprachová, 4 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2160 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M112	167,2 bm ukladacích políc
------------------------------------	----------------------------------



Miestnosť č. M208a – stacionárny

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

Miestnosť č. M208 a M208a – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2660 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M208 a M208a 585,2 bm ukladacích políc

Miestnosť č. M209 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2660 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M209 184,8 bm ukladacích políc

Miestnosť č. M210 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2660 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M210 168 bm ukladacích políc

Miestnosť č. M211 – stacionárny

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

[Handwritten signature]

Miestnosť č. M211 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 / 2150 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová, 6 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2660 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M211 203,8 bm ukladacích políc

Miestnosť č. M213 – stacionárny

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

Miestnosť č. M213 – na podvozkoch

výška stĺpov	2500 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2660 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. M213 316,4 bm ukladacích políc

Miestnosť č. S-17-II – na podvozkoch

výška stĺpov	2350 / 1700 mm
počet políc	7 + 1 protiprachová, 5 + 1 protiprachová
výška s podvozkom	2510 mm
ovládanie podvozkov	ručné mechanické
prestaviteľnosť políc	po 25 mm
nosnosť ukladacích políc	80 kg / bm
nosnosť krycích políc	33 kg / bm

kapacita miestnosti č. S-17-II 125,6 bm ukladacích políc

Článok III Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodávku a montáž mobilného a stacionárneho policového regálového systému do 4 týždňov odo dňa podpisania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
2. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje zabezpečiť stavebnú pripravenosť priestorov na dodávku a montáž predmetu zmluvy, a to 3 dni pred zhotoviteľom oznámeným termínom montáže. K tomuto termínu budú priestory montáže vyprázdnené a vyčistené.
4. Dodávka materiálu potrebného na montáž diela bude uskutočnená nákladnými autami na náklady zhotoviteľa na miesto plnenia zmluvy uvedené v bode 2. tohto článku.
5. Podmienkou včasného zhotovenia diela v termíne podľa bodu 1. tohto článku je spoluúčasť objednávateľa a splnenie záväzku objednávateľa dohodnutého podľa bodu 3. tohto článku.

Článok IV Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela podľa Článku I tejto zmluvy v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume

78000,-€
DPH 19 % = 14820,-€
Spolu = 92820,-€

slovom deväťdesiatdväťsičosemstodvadsať eur

2. V cene za dielo uvedenej v bode 1. tohto článku je zahrnutý celý rozsah dodávok a montáži podľa Článku I tejto zmluvy o dielo.

Článok V Platobné podmienky

1. Cena za predmet diela bude uhradená na základe faktúry doručenej zhotoviteľom objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela v lehote podľa bodu 2. tohto článku.
2. Úhrada faktúry za zhotovenie diela bude zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ sa zaväzuje faktúru za zhotovenie diela vystaviť a doručiť objednávateľovi do 30 dní po prevzatí diela objednávateľom.
3. Lehota splatnosti faktúry bola vzájomne dohodnutá na 60 dní.



Článok VI **Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu špecifikovanému v článku I tejto zmluvy zaplatením dohodutej ceny za zhodenie diela podľa bodu 1. Článku IV zmluvy.

Článok VII **Podmienky montáže**

1. Objednávateľ umožní montážnemu personálu zhoviteľa prístup do hygienických zariadení v objekte objednávateľa uvedenom v bode 2. Článku III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ umožní zamestnancom zhoviteľa pripojenie elektrického náradia na elektrickú sieť a zabezpečí osvetlenie priestorov montáže.
3. Technický dozor investora bude vykonávať Ing. arch. František Žák, zamestnanec odboru ekonomiky verejnej správy sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok VIII **Odrozdanie a prevzatie diela**

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom bude uvedené, že zhoviteľ predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ tento preberá bez vád a nedorobkov.

Článok IX **Záručná doba**

1. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na dielo päť rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Zárukou sa rozumie ručenie za akosť (t.j. použitý materiál a dielenskú výrobu) a ručenie za vykonanie montáže.

Článok X **Zmluvné sankcie**

1. Ak zhoviteľ nedodá dielo v lehote uvedenej v bode 1. článku III tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odovzdania diela.
2. Ak objednávateľ nezabezpečí stavebnú pripravenosť priestorov na dodávku a montáž predmetu zmluvy v termíne podľa bodu 3. Článku III tejto zmluvy, termín odovzdania diela sa predĺži o počet dní, o ktoré bol objednávateľ v omeškaní so splnením termínu zabezpečenia stavebnej pripravenosti priestorov na dodávku a montáž premetu zmluvy.

3. V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu uvedenú v bode 3. Článku V tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania platby.

Článok XI Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ dostanú dva rovnopisy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzavorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podplísali.
6. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvorí výkres rozmiestnenia regálov.

V Bratislave

Za objednávateľa:

Ministerstvo vnútra SR
SEKCIA EKONOMIKY
Odbor správy nehnuteľného
majetku a investičnej výstavby
Pribinova 2
912 72 Bratislava

Ing. Ivan Goča
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Novom Meste nad Váhom

Za zhotoviteľa:

PROMAN
Nové Mesto nad Váhom

Ing. Jozef Madra
konateľ spoločnosti
PROMAN, s.r.o.